Elenco domande ricevute e risposte date in merito alla gara sulla fornitura del sistema di messa a terra con neutro compensato CIG 666601164B.

1) L'Allegato A1 "Istanza di ammissione – dichiarazione sostitutiva" è da utilizzare per soddisfare i punti 1) e 4) del Disciplinare di Gara?

   Risposta: SI

2) Per il punto 2) del Disciplinare di gara non è presente nessun fac-simile da utilizzare. Possiamo usare un nostro modello?

   Risposta: SI

3) Si chiede se è possibile ricevere la seguente documentazione:

- Schemistica di interfaccia e della profilazione protocollare IEC 61850 definita per la RTU del sistema Petersen (cfr cap.1 ultimo paragrafo, par.1 5.1, 16.3).

  Risposta:

  La schemistica dei cablaggi e la profilazione protocollare IEC 61850 di dettaglio ai fini dell'interfacciamento del sistema Petersen con il sistema di telecontrollo preesistente in Cabina Primaria saranno condivise a valle del kick-off meeting del progetto. Come specificato, gli apparati di NC dovranno interfacciarsi con il sistema di protezione, controllo e monitoraggio della CP Colotto, oggetto di recente rifacimento, operante in protocollo IEC 61850. L'integrazione dei segnali di monitoraggio, controllo e diagnostica nello SCADA/DMS del centro di controllo A.S.SE.M., resi disponibili all'interfaccia IEC 61850 del sistema NC, sarà a cura del Fornitore del sistema SCADA (Selta). L'Appaltatore sarà tenuto a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie all'integrazione.

- Eventuali specifiche dei pannelli richiesti.

  Risposta:

  Le specifiche funzionali dei pannelli richiesti dal sistema di neutro sono contenute nel capitolato tecnico di fornitura (cap. 18 dispositivo di iniezione di corrente, cap. 19 dispositivo per l'accordo, cap. 20 dispositivo di monitoraggio dello stato di isolamento, cap. 21 dispositivo per il collegamento del neutro, cap. 23 pannello di comando locale dei sezionatori del sistema di neutro). Il capitolato riporta anche le specificazioni costruttive rilevanti ai fini dell'installazione degli apparati all'interno della Cabina Primaria Colotto (cap. 24 caratteristiche principali dei pannelli di comando, cap. 26 prescrizioni di massima circa la ripartizione degli apparati nei telai, ecc.). I pannelli del sistema di neutro saranno da installarsi entro apposito/i telaio/i rack, la cui fornitura è a cura dell'Appaltatore. Le caratteristiche dimensionali dei telai verranno fornite da A.S.SE.M. all'Appaltatore a valle del kick-off meeting, anche al fine di garantire uniformità costruttiva con i telai preesistenti in Cabina Primaria. Le caratteristiche funzionali e costruttive dei componenti non specificate nel capitolato di gara rientrano nelle libere scelte tecnologiche dell'Appaltatore, con l'ovvio vincolo che le scelte effettuate non inficino i requisiti minimi oggetto di prescrizione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Maria Chiara Tartabini